

Maßnahme	Maßnahmebeschreibung	Vor dem Eingriff		Nach dem Eingriff				Länge in m	Breite in m	Fläche in m²	Wertunterschied	Ausgleichbarkeit	Ausgleichsbedarf	Bauweise (AVLNO)	fertig	
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	14	15	
<b>Wegebaumaßnahmen</b>																
116 - 01	Panzerstraße Teil 1	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (vollversiegelt)		4	550	2	1.100	4400	A	4.400	4	J
				4	11.04.100	Weg (teilversiegelt)	2	2	550	1	550	1100	A	1.100		
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	550	1	550	550	A	550	Bankette	
116 - 02	Bettelweg Teil 1	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (vollversiegelt)		4	500	4	2.000	8000	A	8.000	4	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	500	1	500	500	A	500	Bankette	
116 - 03	Bettelweg Teil 2	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	320	3	960	960	A	960	7	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	320	1	320	320	A	320	Bankette	
116 - 05	Mühlberger Weg	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (vollversiegelt)		4	750	2	1.500	6000	A	6.000	4	J
				4	11.04.100	Weg (teilversiegelt)	2	2	750	1	750	1500	A	1.500		
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	750	1	750	750	A	750	Bankette	
116 - 06	Heidehäuserbuschweg Teil 1	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (vollversiegelt)		4	160	3	480	1920	A	1.920	2	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	160	1	160	160	A	160	Bankette	
116 - 07	Heidehäuserbuschweg Teil 2	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	315	3	945	945	A	945	7	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	315	1	315	315	A	315	Bankette	
116-08	Spansberger Weg	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (vollversiegelt))		4	140	3	420	1680	A	1.680	2 nach RLW 3.5	
				4	11.04.100	Weg (vollversiegelt)		4	890	1	890	3560	A	3.560		
				4	11.04.100	Weg (teilversiegelt)	2	2	890	2	1.780	3560	A	3.560	4 nach RLW 7.5	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	1030	1,5	1.545	1545	A	1.545	Bankette	
116 - 09	Lauchweg	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (vollversiegelt)		4	220	2	440	1760	A	1.760	4	
				4	11.04.100	Weg (teilversiegelt)	2	2	220	1	220	440	A	440		
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	750	3	2.250	2250	A	2.250	7	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	970	1	970	970	A	970	Bankette	
116 - 10	Lagerstraße	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	270	3	810	810	A	810	7	
				4	11.04.100	Weg (vollversiegelt)		4	30	3	90	360	A	360	2	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	300	1	300	300	A	300	Bankette	
116 - 11	Buschwiesenweg	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	710	3	2.130	2130	A	2.130	7	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	710	1	710	710	A	710	Bankette	
116 - 12	WW zur Biogasanlage	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (teilversiegelt))	2	2	600	1	600	1200	A	1.200	4	
				4	11.04.100	Weg (vollversiegelt)		4	600	2	1.200	4800	A	4.800		
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	600	1	600	600	A	600	Bankette	
116 - 13	Am Brauteich	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	630	3	1.890	1890	A	1.890	7	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	630	1	630	630	A	630	Bankette	
116 - 14	Scheibenweg	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	115	3	345	345	A	345	7	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	115	1	115	115	A	115	Bankette	
116 - 15	Driftweg Teil 1	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	275	3	825	825	A	825	7	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	275	1	275	275	A	275	Bankette	
116 - 16	Driftweg Teil 2	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	200	3	600	600	A	600	7	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	200	1	200	200	A	200	Bankette	
116 - 17	Panzerstraße an der Biogasanlage	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (vollversiegelt)		4	450	2	900	3600	A	3.600	4	
				4	11.04.100	Weg (teilversiegelt))	2	2	450	1	450	900	A	900		
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	450	1	450	450	A	450	Bankette	
116 - 18	Feldstraße	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (vollversiegelt)		4	110	4	440	1760	A	1.760	4	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	110	1	110	110	A	110	Bankette	
116-19	Panzerstraße Teil 0	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (vollversiegelt)		4	330	2	660	2640	A	2.640	4 nach RLW 7.5	
				4	11.04.100	Weg (teilversiegelt)	2	2	330	1	330	660	A	660		
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	330	1	330	330	A	330	Bankette	
116-20	Gembtweg	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (teilversiegelt)	2	2	265	3	795	1590	A	1.590	4 nach RLW 7.5	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	265	1	265	265	A	265	Bankette	
116-21	Wirtschaftsweg an d. Kläranlage	09.07.120	unbefestigter Feldweg	4	11.04.100	Weg (teilversiegelt)	2	2	275	3	825	1650	A	1.650	4 nach RLW 7.5	
				4	11.04.100	Weg (wasserdurchlässig)	3	1	275	1	275	275	A	275	Bankette	
121-01	Fußweg zur Schulstraße		Weg (wasserdurchlässige Befestigung)	3	11.04.100	Weg (vollversiegelt)		3	70	1,5	105	315	A	315	4 nach RLW 7.5	

Maßnahme	Maßnahmebeschreibung	Vor dem Eingriff		Nach dem Eingriff				Länge in m	Breite in m	Fläche in m²	Wertunterschied	Ausgleichbarkeit	Ausgleichsbedarf	Bauweise (AVLNO)	fertig
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	14	15

**Wasserbaumaßnahmen**

213-01	Grabenöffnung Graben am Lauchweg 2	10.01.200	intensiv genutzter Acker	5	03.04.120	naturferner Graben	8	-3	60	2,5	150	-450	A	-450	
215-01	Grabenöffnung Graben zum alten Lichtensee	10.01.200	intensiv genutzter Acker	5	03.04.120	naturferner Graben	8	-3	200	3,5	700	-2100	A	-2.100	
243-01	Erneuerung Feuerlöschteich Wülknitz	04.06.100	Naturferner Teich/Kleinspeicher	12	04.06.100	naturferner Teich/ Kleinspeicher	12						A		

**Pflanzmaßnahmen**

516 - 01	Pflanzung an der Gemarkungsgrenze nach Streumen	10.01.200	intensiv genutzter Acker	5	02.02.100	Feldhecke	22	-17	1100	5	5.500	-93500		-93.500	3-reihige Feldhecke
516 - 03	Pflanzung am südl. Steiggraben	07.03.100	Ruderalflur trockenwarmer Standorte	12	02.02.200	Feldgehölz	21	-9	1400	3	4.200	-37800		-37.800	700 Heister
516 - 05	Bepflanzung der Panzerstraße Teil 1		Verkehrsbegleitgrün	5	02.02.000	Hecke	20	-15	500	3	1.500	-22500		-22.500	21 mit Sträuchern besetzte Pflanzinseln
516 - 06	Bepflanzung der Panzerstraße Teil 2		Verkehrsbegleitgrün	5	02.02.200	Feldgehölz	21	-16	430	4	1.720	-27520		-27.520	36 einheimische Laubbäume
516 - 07	Pflanzung am Lauchweg		Verkehrsbegleitgrün	5	02.02.200	Feldgehölz	21	-16	700	3	2.100	-33600		-33.600	58 einheimische Laubbäume
516 - 08	Pflanzung am Mühlberger Weg		Verkehrsbegleitgrün	5	02.02.100	Feldhecke	22	-17	550	5	2.750	-46750		-46.750	3-reihige Feldhecke
516 - 10	Pflanzung am Spansberger Weg		Verkehrsbegleitgrün	5	02.02.200	Feldgehölz	21	-16	1400	3	4.200	-67200		-67.200	110 einheimische Laubbäume auf 700m beidseitig des Weges
516 - 11	Bepflanzung Brand Lichtensee	07.03.100	Ruderalflur trockenwarmer Standorte	12	02.02.200	Feldgehölz	21	-9	220	3	660	-5940		-5.940	110 Heister
516 - 12	Lückerbepflanzung am Graben Brand Lichtensee	07.03.100	Ruderalflur trockenwarmer Standorte	12	02.02.200	Feldgehölz	21	-9	360	3	1.080	-9720		-9.720	30 einheimische Bäume und Sträucher
516-13	Erweiterung Pflanzung am Mühlberger Weg		Verkehrsbegleitgrün	5	02.02.100	Feldhecke	22	-17	60	5	300	-5100		-5.100	3-reihige Feldhecke
<b>Summe</b>															
													<b>Ausgleichsbedarf Gesamt:</b>		<b>-278.660</b>
					Eingriff:	69.095									
					Ausgleich:	-347.755									
													<b>Teilsomme bereits fertiggestellt:</b>		<b>10.400</b>
					<b>Differenz:</b>	<b>-278.660</b>									
					in Prozent:	<b>-503%</b>	<i>Teilsomme der offenen Maßnahmen:</i>								